

## Standard installasjon varmepumpe - luft/luft

### Beskrivelse av tjenesten

- Kjøring til installasjonssted, inntil 50 km fra montørs tilholdssted
- Utpakking og kontroll av produktet
- Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg
- Montering av varmepumpens utedel på utsiden av yttervegg i betongmur
- Hulltaking i trevegg, inntil 30 cm veggtykkelse
- Montering av varmepumpens medfølgende rørpakke, strøm- og signalkabler
- Tetting av hullgjennomføring i yttervegg
- Test av produktet
- Grunnleggende instruksjon til Sluttkunden i bruk av produktet

### Materiale som inngår i tjenesten

- Kjølerør for kobling inne- og utedel, 4 meter
- Signalkabel, 4 meter
- Strømkabel, 4 meter
- Dreneringsslange, 4 meter
- Festemateriell for montering av inne- og utedel
- Fire vibrasjonsdempere i gummi